

KOSTENVORANSCHLAG +/- 10%

Baukosten Durchlass Feldweg		Total
Regiearbeiten		
Regiearbeiten	Fr.	3'000.00
Installationspauschale		
Baustelleninstallation	Fr.	4'000.00
Holzen und Roden, Demontagen		
Hecken roden inkl. Entsorgung	Fr.	2'000.00
Best. Zaun abbrechen inkl. Entsorgung	Fr.	500.00
Baumeisterarbeiten		
Aushub- und Abbrucharbeiten	Fr.	3'500.00
Provisorische Wasserhaltung	Fr.	2'000.00
Böschungsverbauung liefern, versetzen und hinterfüllen	Fr.	13'000.00
Auffüllung inkl. Materiallieferung	Fr.	5'900.00
Anpassungsarbeiten Drainage	Fr.	2'000.00
Instandstellung Feldweg	Fr.	1'000.00
Wellstahldurchlass liefern und versetzen		
Wellstahlkonstruktion inkl. Niederwasserrinne u. Abdichtung liefern	Fr.	32'000.00
Wellstahlkonstruktion versetzen	Fr.	5'600.00
Bepflanzung und Neuansaat		
Bepflanzung Uferbestockung	Fr.	2'000.00
Neuansaat Böschungen	Fr.	1'200.00
Zaunarbeiten		
Neuer Zaun bei Durchlass erstellen	Fr.	1'000.00
Total Baukosten Durchlass Feldweg	Fr.	75'700.00
Abfischen	Fr.	1'000.00
Gebühren (Baubewilligung, etc.)	Fr.	1'500.00
Technische Arbeiten (Projekt/Bauleitung)	Fr.	12'000.00
Diverses und Unvorhergesehenes ca. 10%	Fr.	8'222.00
Mehrwertsteuer 7.7% ca.	Fr.	7'578.00
Total Kosten Durchlass Feldweg	Fr.	106'000.00

Genauigkeit +/- 10%

zuzüglich Bauteuerung

Nicht enthaltene Kosten:

Anpassungen an Werkleitungen

Umleitung Schulweg

Die Nachführung der Gefahrenkarte wird zusammen mit dem Gesamtprojekt Hochwasserschutz Krumbach gemacht und ist in den Kosten für den Durchlass Feldweg nicht separat ausgewiesen.